



RENOVATION DE L'ECOLE PRIMAIRE

22110 KERGRIST-MOELOU

APPROCHE ESTIMATIVE PHASE ESQ SUR PLANS EN DATE DE JUIN 2025

Le 24/06/2025

Valeur M0 : Mars 2025

ALLOTISSEMENT	ESTIMATION
LOT 01 - DEMOLITION	30 000,00 €
LOT 02 - TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE	120 500,00 €
LOT 03 - CHARPENTE	17 500,00 €
LOT 04 - COUVERTURE	20 000,00 €
LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES	69 500,00 €
LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES	50 000,00 €
LOT 07 - DOUBLAGE - CLOISON - ISOLATION	92 000,00 €
LOT 08 - PLAFONDS SUSPENDUS	30 000,00 €
LOT 09 - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE	8 500,00 €
LOT 10 - PEINTURE	27 000,00 €
LOT 11 - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION	170 000,00 €
LOT 12 - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	
TOTAL € HT	635 000,00 €

SHAB projet = 323 m²**Ratio = 1966 € ht / m²**Nota:

- Approche estimative réalisée sans rapport de sol, ni étude thermique, ni diag amiante/plomb/parasitaire
- Principe de fondations superficielles ancrées à la cote hors gel
- Non compris travaux de désamiantage
- Non compris traitement anti-radon : préconisations à définir
- Compris murs en BTC : 40 000 € ht
- Compris enduit terre intérieur : 2 000 € ht
- Compris intégration d'une VMC double flux : 25 000 € ht
- Compris intégration de luminaires plus esthétique et émission de chaleur par panneau rayonnant en plafond au lieu de radiateur classique : 18 700 € ht

Prestations supplémentaires éventuelles:

- Traitement anti-radon (film anti-radon, dallage béton, chape isolée, sol linoléum) : + 60 000 € ht
- Traitement des surfaces extérieures en mélange terre pierre côté Nord et Sud (1148,20m² ; surface hors programme) : + 54 000 € ht
- Modification des portails extérieurs donnant sur la cour : + 9 000 € ht
- Dégrossi intérieur à la chaux sur mur pierre intérieure : + 18 700 € ht
- Réfection des enduits de façades à la chaux : + 40 000 € ht
- Traitement préventif des bois de charpente : + 8 000 € ht
- Réfection de la couverture ardoise existante : + 100 000 € ht
- Meuble bas de rangement en allège dans les locaux côté Nord : + 12 100 € ht
- Mobilier de l'entrée (patères-casiers-étagères) : + 5 500 € ht
- Mobilier du sas extérieur (range bottes-étagères) : + 2 700 € ht