

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE.

rénovation de l'école de Kergrist-Moëlou

B.HOUSSAIS architecture

PATINE office

La Roche - Jaudy

Saint - Gildas

APPROCHE ESTIMATIVE - PHASE CONCOURS

Le 12/05/2025

ALLOTISSEMENT	ESTIMATION
01 - DEMOLITION	35 000,00 €
02 - GROS ŒUVRE	106 500,00 €
03 - CHARPENTE BOIS/METAL	21 500,00 €
04 - COUVERTURE	15 500,00 €
05 - MENUISERIES EXTERIEURES	87 800,00 €
06 - MENUISERIES INTERIEURES	44 000,00 €
07 - DOUBLAGE - CLOISON - PLAFOND - ISOLATION	102 500,00 €
08 - CARRELAGE - PEINTURE - RAVALEMENT	37 400,00 €
09 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION	85 500,00 €
10 - ELECTRICITE - CFO/CFA	40 800,00 €
TOTAL € HT	576 500,00 €

SU projet = 353 m²

Ratio = 1633 € ht / m²

Nota:

- Approche estimative réalisée sans rapport de sol, ni étude thermique, ni diag amiante/plomb/parasitaire
- Principe de fondations superficielles ancrées à la cote hors gel
- Non compris traitement anti-radon
- Non compris travaux de désamiantage

Prestations supplémentaires éventuelles:

- Drainage et traitement du pied de la façade Nord (à réaliser au moment des aménagements extérieurs) : + 8 500 € ht
- Traitement des surfaces extérieures en mélange terre pierre côté Nord et Sud (1148,20m² ; surface hors programme) : + 54 000 € ht
- Modification des portails extérieurs donnant sur la cour : + 9 000 € ht
- Dégrossi intérieur à la chaux sur mur pierre intérieur : + 18 700 € ht
- Réfection des enduits de façade à la chaux : + 40 000 € ht
- Traitement préventif des bois de charpente : + 8 000 € ht
- Réfection de la couverture ardoise existante : + 105 000 € ht
- Meuble bas de rangement en allège dans les locaux côté Nord : + 15 800 € ht