



ESTIMATION PHASE APS SUR PLANS EN DATE DE JUILLET 2025

Le 29/07/2025

Estimation valeur M0 : Mars 2025

ALLOTISSEMENT	ESTIMATION
LOT 01 - DEMOLITION - DESAMIANPAGE	49 000,00 €
LOT 02 - GROS ŒUVRE	129 000,00 €
LOT 03A - CHARPENTE BOIS	11 000,00 €
LOT 03B - CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE	30 000,00 €
LOT 04 - COUVERTURE	18 000,00 €
LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES	69 500,00 €
LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES	53 000,00 €
LOT 07 - DOUBLAGE - CLOISON - ISOLATION	90 000,00 €
LOT 08 - PLAFONDS SUSPENDUS	33 000,00 €
LOT 09 - CARRELAGE - FAIENCE	10 500,00 €
LOT 10 - PEINTURE	26 500,00 €
LOT 11 - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION	187 000,00 €
LOT 12 - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	
TOTAL € HT	706 500,00 €

SHAB projet = 323 m²**Ratio = 2187 € ht / m²**Nota:

- Approche estimative réalisée sans rapport de sol, ni étude thermique
- Principe de fondations superficielles ancrées à la cote hors gel
- Compris murs en terre adobe allégé pour l'intérieur et murs en bauge pour l'extérieur : 40 000 € ht
- Compris enduit terre intérieur sur le gros mur de refend : 2 000 € ht

Modifications apportées entre la phase ESQ et APS:

- Travaux de désamiantage et de déplombage suivant diagnostics : 22 000 € ht
- Incidence lots techniques : + 17 000 € ht (Augmentation de la puissance de la PAC et traitement anti-radon par ventilation mécanique par insufflation)
- Traitement curatif par insecticide (petites vrillettes) du plancher bois : 3 000 € ht
- Renforcement des bois de charpente suivant pré-étude Structure : + 11 000 € ht
- Dimensionnement de la charpente métallique du préau suivant pré-étude Structure : + 10 000 € ht
- Remplacement du portail d'entrée à neuf : + 5 000 € ht

Prestations supplémentaires éventuelles:

- Déplacement du portail existant côté Ouest : + 2 000 € ht
- Dégrossi intérieur à la chaux sur mur pierre intérieur : + 18 700 € ht
- Réfection des enduits de façades à la chaux : + 40 000 € ht
- Traitement préventif des bois de charpente : + 8 000 € ht
- Réfection de la couverture ardoise existante : + 100 000 € ht
- Meuble bas de rangement en allège dans les locaux côté Nord : + 12 100 € ht
- Mobilier de l'entrée (patères-casiers-étagères) : + 5 500 € ht
- Mobilier du sas extérieur (range bottes-étagères) : + 2 700 € ht