



RENOVATION DE L'ECOLE PRIMAIRE

Rue de l'Ecole
22110 KERGRIST-MOELOU

ESTIMATION PHASE APD SUR PLANS EN DATE DE NOVEMBRE 2025

Le 17/11/2025

Estimation valeur M0 : Mars 2025

ALLOTISSEMENT	ESTIMATION			
	PHASE 1	PHASE 2	PREAU PHASE 1	PREAU PHASE 2
LOT 01 - DEMOLITION - DESAMANTAGE	45 015,42 €	6 571,86 €		
LOT 02 - GROS ŒUVRE	76 695,00 €	1 500,00 €	51 703,50 €	6 512,50 €
LOT 03A - CHARPENTE BOIS	6 175,00 €	8 000,00 €		
LOT 03B - CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE			24 175,00 €	9 015,00 €
LOT 04 - COUVERTURE	3 020,00 €		9 670,00 €	6 332,50 €
LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES	55 200,00 €	15 500,00 €		
LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES	36 305,40 €	7 045,50 €		
LOT 07 - DOUBLAGE - CLOISON - ISOLATION	70 531,42 €	22 451,84 €		
LOT 08 - PLAFONDS SUSPENDUS	21 010,75 €	12 306,40 €		
LOT 09 - CARRELAGE - FAIENCE	10 388,00 €			
LOT 10 - PEINTURE	23 679,60 €	2 759,36 €		
LOT 11 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION	133 310,00 €	16 415,00 €		
LOT 12 - ELECTRICITE - CFO/CFA	45 975,00 €	5 801,00 €	2 424,00 €	
	TOTAL € HT	527 305,59 €	98 350,96 €	87 972,50 €
				21 860,00 €

Nota:

- Phase 1 = Salles de classe / Garderie = 615 278,09 € ht
- Phase 2 = Salle de motricité = 120 210,96 € ht

Modifications apportées entre la phase APS et APD:

- Décomposition de l'estimation en 2 phases => incidence sur les frais de chantier pour chaque lot
- Cloison EI60 entre la chaudière et le silo
- Ajout d'une gouttière demi-ronde en pied de versant de l'auvent
- Ajout du drainage en pied de la façade Nord
- Ajout d'une chaufferie biomasse en lieu et place de l'installation PAC Air/Eau
- Remplacement des radiateurs par des panneaux en plafond et optimisation de la distribution hydraulique

- Traversée des gaines de ventilation de la salle motricité en apparent
- Optimisation des luminaires et ajout de l'éclairage extérieur
- Bancs et patères de l'entrée passés en base
- Suppression de l'agencement du dortoir
- Ajout d'une protection du bac à sable par panneau bois amovible

Prestations supplémentaires éventuelles:

- Traitement préventif des bois de charpente : + 8 000 € ht
- Mobilier de l'entrée (casiers et étagères) : + 3 200 € ht
- Range-botte contre mur du sas extérieur : + 1 500 € ht
- Caisson ouvert avec étagère sous la tablette filante prévue en base le long de la façade Nord : + 6 000 € ht
- Déplacement du portail existant côté Ouest : + 2 000 € ht
- PPMS : + 3 700 € ht
- Réalisation du mur terre range-botte extérieur en chantier participatif : - 3 300 € ht
- Aménagements extérieurs : + 54 030,33 € ht (cf détail estimatif du BET Paysagiste)